

## PRIX AU METRE LINEAIRE D'UNE CONDUITE D'ADDUCTION EN FONTE DUCTILE POUR EAU POTABLE POSEE EN ZONE VERTE

Les **coûts de construction** [€/m' hors TVA] comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et la remise en état des lieux (**tracé hors PAG**)
- la fourniture et la pose de la conduite
- la fourniture et le montage de l'équipement technique de la conduite
- la construction des ouvrages connexes à la conduite (regards points hauts et vidanges points bas)
- la fourniture et la pose du câble de télégestion

Les **honoraires et frais annexes** [€/m' hors TVA] comprennent :

- les levés topographiques à réaliser pour l'étude du tracé
- les honoraires en relation avec les procédures d'autorisation et d'acquisition
- les études d'ensemble, de stabilité et des équipements techniques
- l'implantation du tracé en début des travaux de terrassement
- le contrôle local des travaux et la coordination en matière de sécurité
- le rinçage et la désinfection de la conduite
- les contrôles et réception par un organisme de contrôle
- l'établissement des plans tel que construit
- les dédommagements pour servitudes et droits d'occupation

DN (mm)	fdédoulement	coûts de construction   honoraires et frais annexes (hors TVA)		
100	1.35 - 1.20	de 180 €/m'	à 220 €/m'	40 €/m'
150	1.40 - 1.30	de 230 €/m'	à 270 €/m'	45 €/m'
200	1.45 - 1.40	de 280 €/m'	à 310 €/m'	50 €/m'
250		de 320 €/m'	à 350 €/m'	55 €/m'
300		de 370 €/m'	à 390 €/m'	60 €/m'
400		de 480 €/m'	à 500 €/m'	70 €/m'
500		de 600 €/m'	à 620 €/m'	85 €/m'
600		de 700 €/m'	à 740 €/m'	95 €/m'
700		de 820 €/m'	à 860 €/m'	110 €/m'

**Supplément/réduction** [€/m' hors TVA] :

- |  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| - pose à l'intérieur de l' <b>emprise de travaux routiers hors PAG</b> : | -45 €/m'  | - aménagement de <b>chemins forestiers</b> (largeur de 3.50 m) : | +60 €/m'  |
| - pose dans l' <b>emprise de routes en zone verte</b> :                  | +55 €/m'  | - pose en <b>forte pente en forêt</b> :                          | +300 €/m' |
| - pose d'une distribution <b>zone rurale</b> (DN100-DN200) :             | +110 €/m' | - pose de tubes en <b>PEHD</b> (DN100/DA110, DN150/DA160) :      | -45 €/m'  |

**Ne sont pas compris** [€/pc hors TVA] :

- |  |                                     |   |          |
|--|-------------------------------------|---|----------|
| - <b>passage</b> par fonçage des <b>grandes voies de circulation</b> : | RN : 50 000 € CFL : 140 000 €       | - <b>traversée</b> par fonçage des <b>ruisseaux</b> : | 55 000 € |
| - construction de <b>chambres à vannes souterraines</b> :              | 1 000 € x m <sup>2</sup> + 10 000 € |   |          |
| - construction de <b>chambres à vannes à deux niveaux</b> :            | 4 000 € x m <sup>2</sup> + 40 000 € |   |          |

## PRIX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE

Les **coûts de construction** comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires et l'aménagement extérieur
- les travaux de gros-œuvre (terrassment, béton armé, étanchéité)
- les travaux de second-œuvre
- la tuyauterie, la robinetterie et les équipements électromécaniques
- les installations de surpression du réseau de distribution
- les installations de traitement par chlore ou UV
- le raccordement au réseau d'égout

**Ne sont pas compris :**

- la pose des conduites d'alimentation
- la pose des conduites de distribution

Réservoir enterré	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	950 000 €	à 1 100 000 €
1 000 m3	de	1 150 000 €	à 1 350 000 €
1 500 m3	de	1 300 000 €	à 1 550 000 €
2 000 m3	de	1 400 000 €	à 1 700 000 €
Château d'eau	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	2 100 000 €	à 2 250 000 €
1 000 m3	de	2 550 000 €	à 2 800 000 €